

Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
ZAKRES 1 - remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna					
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	ryczałt	1,0
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	8,0
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt.	4,0
4		D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z transportem i utylizacją	m	250,00
5		D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z transportem i utylizacją	m	110,00
6		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów (kostka betonowa, asfalt, beton)	m ²	280,0
7		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodników (kostka betonowa)	m ²	150,0
8		D-01.02.04	Demontaż i monowny montaż prefabrykowanego progu zwalniającego	szt.	1,0
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
9		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - (zjazdy, chodniki)	m ²	534,00
10		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych (istn. nawierzchnia)	m ²	1 151,00
11		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm (zjazdy)	m ²	342,00
12		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm (chodniki)	m ²	192,00
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
13		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 AC11S gr. 4cm - (jezdnie+zjazdy)	m ²	1 151,00
14		D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem urobku do 10km i utylizacją	m ²	1 151,00
15		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Holland - kolor grafitowy) - zjazdy	m ²	990,00
16		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Holland - kolor szary) - chodniki	m ²	837,00
	45233120-6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
17		D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 10cm	m ²	600,00
	45233120-6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
18		D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	200,00

Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
19		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	220,00
20		D-08.03.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - zjazdu	m	170,00
21		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - chodniki	m	190,00
ZAKRES 2 - budowa nowego chodnika na ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna					
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
22		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy	km	0,340
23		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych (w przypadku złego stanu technicznego wymiana włazu)	szt.	4,0
	45233120-6	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
24		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	225,80
25		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m ³	51,20
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
26		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - chodniki	m ²	512,00
27		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m ²	512,00
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
28		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Holland - kolor szary) - chodniki	m ²	512,00
	45233120-6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
29		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszką traw	m ²	730,00
30		D-06.03.01	Wykonanie opaski ze żwiru płukanego 8/16 gr 3-5cm ułożonego na agrowłóknieniu q=100g/m2	m ²	148,00
	45200000-8	D-07.00.00	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
31		D-07.06.02	Balustrada separacyjna koloru żółtego, wys. 1,10m 2x1.0m	m	2,00
	45233120-6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
32		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - chodniki	m	600,00